

仕様書

1. 件名

映像モニターの調達と設置工事

2. 目的

放送大学学園グリーンスタジオ映像モニターの更新とモニター棚への設置工事を行い、安定した番組制作体制の継続を目的とする。

3. 主な更新内容と範囲

①映像モニターの更新と取り付け(15/17/24/32 各インチ)

- ・各モニターの取り付け金具製作または同等品調達
- ・モニター棚図面を参照し、調達品、支給品、既設品を取り付けること
- ・音声席 15 インチモニターは、「ルーティングスイッチャーコントロールパネル」で制御可能なこと
- ・17 インチモニターは、棚に 27 式、編集卓に 2 式、照明卓に 1 式を取り付けること

③旧機器撤去と廃棄

- ・17 インチ液晶モニター27 台、32 インチブラウン管モニター 1 台

4. 調達製造機器

構成	名称	数量	備考
1	32インチ液晶モニター(1920×1080 以上)	1式	SDI IN×2/OUT、スルー OUT
2	32インチ液晶モニター取付金具	1 式	図面参照
3	17 インチ液晶モニター取付金具	27式	図面参照
4	24 インチ液晶モニター(1920×1080 以上)	1式	SDI IN×2/OUT、スルー OUT
5	24 インチ液晶モニター取付金具	1 式	図面参照
6	15 インチ液晶モニター(音卓)	1式	LMD-1510(現用モニターに追加) SDI IN アダプター込み
7	ルーティングスイッチャー用コントロールパネル	1 式	BKS-R3219R (音卓用)

*製作または調達する取付金具は仕様変更の可能性あり

5. 支給品

	名称	数量	備考
1	17 インチ液晶モニター	30式	

6. 設置関連

- ①新規調達、既存モニターの設置、調整
- ②コントロールパネル(BKS-R3219R)の音声卓取り付け

- ③ルーティングスイッチャー(IXS-6700)へコントロールパネル制御の追加、設定
- ④コントロールパネルに必要なリソースの割付
- ⑤ラック室から設置モニター間の新規ケーブル布線、接続(緑色同軸)
- ⑥布線同軸の両端に丸札明示(黒字→赤字)

7. 納入場所

放送大学学園 制作棟グリーンスタジオ(千葉市美浜区若葉2丁目11)

8. 工事期間

工事日程は、土日、祝日を含む(日程は学園担当者と協議すること)

9. 納期

平成27年3月13日(金)

10. 提出書類

- ・製作品、納入機器一覧
- ・各機器仕様/規格、
- ・取扱説明書

11. 作業管理

- ① 請負者は、手順書又はその他の技術文書等に従って各作業を実施すること。
- ② 作業中に問題が生じた場合は、作業を中断し、不具合の処置を優先的に講ずること。

12. 法令等の遵守

請負者は、業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の適切かつ円滑な遂行を図ること。

13. 注意事項

- ① 請負者は現地で設置、工事、調整の実施に先立ち、放送大学学園担当者と十分打ち合わせを行い、項目別の実施期日・時間帯及び関連放送設備の安定運用に留意し、事故の無いよう万全を期すこと。
- ② 請負者は現場の安全と放送業務の運行に対して十分に注意を払って作業すること。
万一、収録等に支障をきたす恐れが発生した場合は、応急処置を行うとともに速やかに復旧すると共に、放送大学学園担当者に報告すること。
また、必要に応じて担当者からの指示を受けること。

14. 保証等

請負者は、仕様書等に定める装置の性能等について、納入後1年間無償保証するものとする。

また、調達機器は納入後6年以上のメンテナンス継続が保証されていること。