

仕様書

1. 件名

テレビスタジオ映像ラック等の移設と撤去作業

2. 目的

制作スタジオ副調整室内VTRラックをラック室に移設・集約することで、冷却ファン等の騒音を軽減し番組制作環境を改善すると共に、レイアウト変更で運用性向上を図る。

3. 請負範囲と注意事項

映像ラック等の移設作業実施業者は、過去3年間に放送局等でテレビ副調整室等の工事实績を有し、発注者から契約中途解約などの実績がなく、発注者側の業務に影響を与えずに、現在も問題なく運用されていること。

(1) ラックの移設、集約、撤去作業

- ・副調整室内VTRラック3架の内、2架をラック室に移設集約、1架を廃棄
- ・ラック室内5架に2架を加えた7架にXDCAM、モニター等のシステムを収納
- ・静止画システム、カメラCCUのラック架移設
- ・移設システム全ての機能が有効になるよう、布線、接続、調整

(2) カメラリモコン2式、映像編集卓、照明調光卓の移設

- ・3システムを副調整配置図の通り、レイアウト変更
- ・布線ルート変更、再接続、調整、動作確認

新たなケーブル、コネクタが必要な場合、新規布線、接続

(3) 副調整室内、資料同録システムDVD収納ミニラック2架とDVDVTRの撤去、ラック間接続配線類の撤去と廃棄

(4) ラック室内、書棚と機器収納庫の撤去と副調整室内設置の書棚、機器収納庫の調達

(5) 調達収納棚取付、穴あきフリアクとカーペット敷き直し

(6) 不要ラック1架、ミニラック2架、収納棚等の廃棄

(7) 調達品

1	収納棚	W:1,200×D:400×H:1,800以下 2段スチール 上段:ガラス引き戸 下段:スチール引き戸 耐震対策を施すこと	1式
2	フリアク	450×450×35 アルミ	5枚

3	カーペット	450×450 GA-128(ライトブラウン)または同等品	1式
---	-------	-------------------------------	----

*作業の実施、レイアウト変更にあたっては、参考図面を参照すること

4. 作業期限及び場所

- (1) 納入期限 平成30年12月21日(金)
期日までに全ての作業を終了し、動作確認等を行うこと。
- (2) 作業実施日は、土曜、日曜、祝日を含む。
- (3) 作業場所
千葉県美浜区若葉2-1-1 放送大学学園
放送研究棟2階 制作スタジオ

5. 提出物について

- (1) 入札書受領期限までに提出
 - ①改修後の副調性室、ラック室レイアウト図
 - ②改修後のラック(7架)毎の機器収納レイアウト図
 - ③上記①②の未提出または不完全な場合失格
- (2) 契約締結後提出
 - ①搬入・設置・作業スケジュール
 - ②搬入・設置・作業時の現場監督者(安全管理者)及び作業従事者一覧
 - ③その他、依頼があった書類
- (3) 完成後提出文書等
 - ①完成図書(映像・音声系統図、副調/ラック室レイアウト図、ラック収納図)3部とCD-ROMデータ1部
 - ②その他、依頼があった書類

6. 注意事項

- (1) 請負者は現地で設置、作業、調整の実施に先立ち、学園担当者と十分打ち合わせを行い、関連放送設備の安定運用に留意し、事故の無いよう万全を期すこと。
- (2) 請負者は現場の安全と放送業務の運行に対して十分に注意を払って作業すること。万一、作業等に支障が発生した際は応急処置を行うとともに速やかに学園担当者に報告すること。
また、必要に応じて学園担当者からの指示を受けること。

7. 業務の再請負、再委託等について

- (1) 本業務の請負者は、第三者に対して、一括して業務の全部を請け負わせ

たり再委託をしてはならない。

- (2) 本業務の請負者が第三者に対して本業務の一部を請け負わせたり再委託する場合、あらかじめ所定の事項について本学園への申請を行なった上で承諾を得なければならない。

8. その他

本仕様書に記載されていない事項、または仕様について疑義が生じた場合は、本学園、請負者双方が協議して決定するものとする。